

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (kn)	Ukupno (kn)
8.1	Popravlak površine betona za pad mortom za popravak razreda R3. Popravlak je potreban mjestimično. Prije popravka mortom površinu betona potrebno je tretirati sredstvom za poboljšanje prionjivosti (SN veza). Pretpostavljena je vrijednost od približno 5 % površine betona za pad. Obračun po m2 popravljene površine.	m2	4		
8.2	Nabava i ugradnja betona razreda C25/30 u dvije rubne betonske trake širine 15 cm i visine 3,5 cm do 8,5 cm. U cijenu je uključena priprema podloge za betoniranje i oplata za ugradnju. Obračun po m3 ugrađenog betona. 0,55 x 2 x 2	m3	2,2		
BETONSKI RADOVI I RADOVI POPRAVKA BETONA UKUPNO					
9	IZOLATERSKI RADOVI				
9.1	Nabava i ugradnja fleksibilne hidroizolacije u obliku trajno elastičnog premaza koji se sastoji od dva sloja premaza i armaturne polipropilenske mrežice ili platna. Hidroizolacija treba imati prionjivost za podlogu > 1,0 MPa i mogućnost premošćivanja pukotina $\geq 1,5$ mm. U cijenu je uključeno skidanje stare hidroizolacije i svih slojeva iznad nje. U cijenu je uračunato podizanje hidroizolacije uz vertikalne rubove, kao i ojačanja u kutovima. U cijenu je uračunato i premazivanje podloge „primerom“ prije postavljanja hidroizolacije.	m2	78,92		
IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO					
10	OSTALI RADOVI				
10.1	Iskop kanala u zemlji oko svjetionika (3 strane) širine 50 cm i dubine 20 cm. Obračun po m1 iskopanog kanala.	m	26		
10.2	Zatrpavanje kanala zemljom koje je bila iskopana. Prije zatrpavanja zemlju treba očistiti od korijenja. Obračun po m1 zatrpanog kanala.	m	26		
10.3	Odvoz otpadnog materijala na deponiju ili u reciklažna postrojenja. Otpadni materijal koji se može reciklirati ili ponovno upotrijebiti (staklo, kamen) vlasništvo je Investitora i zbrinjava se u dogovoru s Investitorom.	paušal			
OSTALI RADOVI UKUPNO					
SVEUKUPNO					