



PLOVPUT d.o.o.

trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Obala Lazareta 1, 21 000 SPLIT – HR, tel: + 385 (0)21 390 600, faks: + 385 (0)21 390 630, e-mail: plovput@plovput.hr, web: www.plovput.hr

Uprava: tel: + 385 (0)21 390 601, faks: + 385 (0)21 390 690

Sektor sigurnosti plovidbe: tel: + 385 (0)21 490 707, faks: + 385 (0)21 490 712, e-mail: sigurnostplovidbe@plovput.hr

Sektor za održavanje - Baza: tel: + 385 (0)21 490 415, faks: + 385 (0)21 490 413, e-mail: održavanje@plovput.hr

Sektor sigurnosti plovidbe - 1/3

Broj: 1/3- /18/EM

Split, 29.01.2018.

Predmet: Troškovnik radova za redovni godišnji remont drvenog broda m/b "Svilaja" za 2018.g.

Glavne značajke broda (gospodarska namjena):

- materijal gradnje drvo
- maks. dužina 31,12 m
- maks. širina 6,94 m
- maks. visina 14,00 m
- maks. gaz 2,00m
- nadvođe 0,7 m
- B.T. 147,00 m/t
- če-samarica (SWL) 4,0 t

Specifikacija radova:

(Upisati cijene po stavkama – jed. cijene u Cjeniku):

1. Dizanje broda (prethodno osloboditi međuosovinu i osovinu propelera), transport na ležište na kopnu, potklađivanje i postavljanje brodskih skala, priključivanje na kopnene priključke, te spuštanje broda u more nakon završetka radova na suhom (1 kpl.) kn
2. Pranje slatkom vodom (VT-pumpom) i čišćenje **podvodnog** dijela oplata (cca 240 m²) kn
3. Pranje slatkom vodom (VT-pumpom) i odmašćivanje **nadvodnog** dijela oplata (cca 160 m²) kn
4. Izbijanje i postavljanje čepa za ispuštanje kaljuže (1 kpl.) kn
5. Ispust i zbrinjavanje kaljuže (cca 100 l) kn
6. Djelomično prizabijanje trenica vanjske oplata s pocinčanim čavlima ili barama (cca 50 kom), s kitanjem nakon defektaže, **po potrebi** kn
7. Izmjena trenica vanjske oplata ($\delta= 70$ mm, cca 20 m), izrada novih, impregnacija i začavljenje pocinčanim čavlima i šuperenje utora - nakon defektaže HRB-a, **po potrebi** kn
8. Izmjena vertikalnih trenica $\delta= 25$ mm krmenog zrcala i to sa unutarnjeg dijela 5 m² i vanjskog dijela 5 m² kn

9. Šuperenje **podvodnog** dijela vanjske oplata, š dodavanjem stupe (cca 150 m) - nakon defektaže, **po potrebi** kn
10. Šuperenje **podvodnog** dijela vanjske oplata, bez dodavanja stupe (cca 200 m) - nakon defektaže, **po potrebi** kn
11. Izmjena zaštitne kobilice, šjolete ($\delta=70$ mm, cca 6 m), izrada nove, impregnacija, začavljivanje pocinčanim čavlima - nakon defektaže, **po potrebi** kn
12. Popravak, **po potrebi**, (T/U- cca 10 m²) oštećene boje **podvodnog** dijela oplata s temeljnom bojom 2 x 80 μ m *Hempalin Undercoat 4246*, te bojanje punim premazom (F/C- cca 240 m²) antiveg.bojom 2 x 80 μ m *Hempel's A/F Oceanic 8495K* kn
13. Popravak, **po potrebi**, (T/U- cca 10 m²) oštećene boje **nadvodnog** dijela oplata s temeljnom bojom 2 x 80 μ m *Hempalin Undercoat 4246*, te bojanje punim premazom (F/C- cca 160 m²) s završnom bojom uključujući liniju gaza i "muradu" 1 x 80 μ m *Hempalin Enamel 5214* kn
14. Bojanje imena broda i luke pripadnosti i oznake nadvođa, zagaznica i vodene linije (1 kpl.) kn
15. Izmjena bokoštitnice ($\delta=100$ mm, cca 20 m) kn
16. Izmjena dijela trenica palube ($\delta=50$ mm, cca 80 m) - nakon defektaže (kod desne pramčane bitve; uz pramčane skale na desnoj strani; na desnoj strani od radionice prema pramcu; lijevo i desno od otvora krmenog skladišta), **po potrebi** kn
17. Šuperenje palube, š dodavanjem stupe (cca 100 m) - nakon defektaže, **po potrebi** kn
18. Izmjena drvenog povišenja 150x170 dužine 2 x 2,5 m poviše žutog pasa kod zijevalica lijevo i desno kn
19. Izmjena drvenog postolja pramčane desne bitve..... kn
20. Izmjena dijela frižete na krmu kod kormila dužine cca 5 m kn
21. Izmjena uz zabrtvljivanje nakon čišćenja letve na spoju pramčanog kaštela i nadgrađa..... kn
22. Izmjena cink protektora od 3 kg/kom (25 kom.) kn
23. Uređenje usisnih ventila i podvodnih košara mora (3 kom) i podvodnih "klapni" WC-a (2 kom.), skidanje, rastavljanje, čišćenje i brušenje dosjednih površina, izmjena dotrajalih usadnih vijaka po potrebi, kontrola cjevovoda mora, te predaja **HRB**-u kn
24. Demontaža, čišćenje, četkanje i poliranje propelera te ponovna montaža nakon pregleda HRB-a kn
25. Vađenje vratila i međuvratila propelera ($\varnothing 130$ mm), čišćenje, provjera centričnosti vratila, izmjera zračnosti u ležajevima te montaža nakon pregleda HRB-a uz izmjenu lojne pletenice (1 kpl.) kn
26. Izmjena Zn protektora na vratilu propelera (1 kom) i oko podvodnih ventila (3 kom) kn
27. Vađenje osovine kormila $\varnothing 100$ mm, čišćenje i pranje, izmjera zračnosti u ležajevima, te montaža nakon pregleda HRB-a uz izmjenu lojne pletenice..... kn

28. Izmjena pocinčanog cjevovoda s navojnim spojevima promjera 3/4" dužine cca 2 m (s koljenima) i 3 kom. kugla ventila pumpe sabirnog tanka sivih voda	kn
29. Izmjena pocinčanog cjevovoda s navojnim spojevima promjera 1¼ " dužine 35 m (s koljenima) tanka mora i tanka vode na palubi zapovjednog mosta	kn
30. Izmjena sajle ø 26 mm dužine 14 m s dvije uprešane omče (s atestom HRB) "igle" teretnog uređaja	kn
31. Izmjena 2 kom. dvostrukih koloturnika za konop ø 16 mm na "sinjaletima" teretnog uređaja.....	kn
32. Ugradnja novog nivokaza na tanku nafte u strojarnici	kn
33. Demontaža i ponovna montaža signalnog jarbola radi dizanja i spuštanja broda sa travel liftom.....	kn
34. Ocrtavanje i bojanje plave faše vodene linije sa dva premaza	kn
35. Brušenje lista i okova kormila, te premazivanje (F/C) temeljnom bojom 2 x 80 µm <i>Hempalin Undercoat 4246</i> (1 kpl.)	kn
36. Postava skele oko broda (paušalno)	kn
37. Naknada za utrošak struje i vode za tekuće održavanje, te za odlaganje i odvoz krutog otpada (paušalno za cca 40 dana).....	kn
38. Čišćenje linije krme lijevo od naslaga kita – cca 4 m ² za pregled HRB-a	kn

UKUPNA CIJENA (bez PDV):	kn
(slovima):	kn
UKUPNO (s PDV):	kn
(slovima):	kn

Napomene:

- u ponudi treba navesti i krajnji rok u radnim danima za izvršenje navedenih radova danima za izvršenje navedenih radova koji će se izvesti u prvoj polovici 2018. godine. Planirano trajanje remonta je cca 35 **radnih dana** od dolaska / uplovljavanja broda u *Brodogradilište*, uz uvažavanje opravdanog kašnjenja završetka radova zbog više sile ili nepovoljnih vremenskih uvjeta za rad na otvorenom,
- cijene u ovom ponudbenom *Troškovniku* ispisati po stavkama, kao umnožak jediničnih cijena iz *Cjenika Brodopopravljača* i procijenjenih količina, tamo gdje su iste naznačene,
- u prilogu ponude dostaviti i važeći *Cjenik Brodopopravljača* s jediničnim cijenama karakterističnih usluga za osnovni remont drvenog broda, po kojem će se obračunavati stvarno izvedene količine po stavkama u konačnom *Troškovniku*,
- nabava Zn protektora, brtvene pletenice, te boje i razrjeđivača je u obvezi *Brodopopravljača*, uz napomenu, da je u slučaju opcije zamjenske boje, prije bojanja potrebna i suglasnost inspektora *Brodara*,
- *odgovorna osoba za realizaciju ugovora* od strane *Izvoditelja* (šef objekta *Brodopopravljača*) će u dogovoru s *odgovornom osobom Naručitelja* za realizaciju ugovora (inspektor *Brodara*) pozivati i inspektora *HRB-a* za pregled stavki (defektažu) koje su u nadležnosti *Hrvatskog registra brodova*,

- tijekom remonta će radnici *Brodara* i ovlaštene serviseri motora i opreme (treće osobe) obavljati tekuće održavanje broda i servisne radove, u koordinaciji s *odgovornom osobom za realizaciju ugovora* od strane *Izvoditelja*,
- nakon završetka radova će se izvršiti probna vožnja, uz nazočnost i inspektora *HRB-a*, nakon koje će se izraditi i potpisati *Zapisnik o primopredaji*, čiji sastavni dio će biti *Troškovnik* stvarno izvršenih radova, s pripadajućim *QC*-mjernim protokolima i *Izjavom o sustavu protiv obrastanja (AF)* na podvodnom dijelu trupa, ovjereno od strane *Izvoditelja*,
- za vrijeme izvođenja remontnih radova, plovilo osigurava *Brodopopravljač* od rizika koje pokriva *osiguranje odgovornosti brodopopravljača (Shiprepair's Liability Clauses)*, izdano od nekog renomiranog osiguravajućeg društva,
- *Izvoditelj* je, pored obveze izvršenja ugovorenih radova savjesno, stručno i kvalitetno, sukladno pozitivnim propisima i pravilima koja se odnose na predmet ugovora, još dužan tijekom izvođenja remonta poduzimati sve potrebne mjere u cilju osiguranja broda i brodske opreme od mogućih oštećenja, a u slučaju eventualnog nastanka štete *Izvoditelj* će je nadoknaditi *Naručitelju*. Također je u odgovornosti *Izvoditelja* organizirati rad na siguran način i osigurati upotrebu odgovarajućih sredstava zaštite na radu tijekom radova na brodu, kako za svoje radnike tako i za svoje podizvođače,
- *odgovorna osoba za realizaciju ugovora* od strane *Naručitelja*, koja će nadzirati izvođenje ugovorenih radova je brodstrojarski inspektor, gosp. Edo Mimica, (mob: 098 307 026, tel: 021/510-810; faks: 021/490-712). On je ujedno i kontakt osoba u svezi dodatnih tehničkih pojašnjenja prije davanja ponuda (uključujući i eventualni dodatni uvid u teh.dokumentaciju broda), po stavkama iz ovog *Troškovnika*.
- radi davanja što kvalitetnije ponude, prije izrade ponude preporuča se izvršiti uviđaj na brodu dok je na zimskom vezu u Betini.

Troškovnik ovjerio:

.....
(Potpis odgovorne osobe *Brodopopravljača*)

M.P.