

PLOVPUT d.o.o. Split
Obala Lazareta 1
K.broju: 1/2-1924/2011.
Split, 19.04.2011. god.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN 26/2011 M
Izmjena dijela krovišta s kompletnim pokrovom i
ugradnja biološke septičke jame na P.S. Hrid Blitvenica

UPUTE PONUDITELJIMA:

Ponuditelj treba pažljivo proučiti ovu dokumentaciju za nadmetanje. Svaki propust u usklađivanju ponude s uvjetima iz dokumentacije ide na rizik Ponuditelja. Ponude koje nisu u skladu s uvjetima sadržanim u ovoj dokumentaciji za nadmetanje neće se razmatrati.

1. PODACI O NARUČITELJU:

"PLOVPUT" d.o.o. Split, 21000 Split, Obala Lazareta 1, skraćeno: Plovput,
OIB: 14480721492,
telefon: 021 390-600, telefaks: 021 390-630,
e-mail: plovput@plovput.hr
internetska adresa: www.plovput.hr

2. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA

Sve dodatne informacije u svezi predmetnog nadmetanja mogu se dobiti u Komercijalnom sektoru Plovputa na telefon: 021 390-600 ili putem faksa: 021 390-630 ili putem e-pošte: plovput@plovput.hr, svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Odgovorna osoba Plovputa u svezi informacija o samom postupku javne nabave je Mr. Slavko Šimić, dipl. ing., telefon 021/390-600 ili 099/2265448, dok je odgovorna osoba za tehnička pojašnjenja u svezi predmeta nabave i pripadajućeg Troškovnika sa specifikacijom radova, gđin. Joško Zec, dipl. ing., telefon: 021/490-707 ili 098/307085. Na pisane zahtjeve za dodatnim pojašnjenjima, dostavljene najkasnije 6 dana prije isteka ponudbenog roka, Naručitelj će odmah odgovoriti. Isto objašnjenje će se poslati i ostalim ponuditeljima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje.

3. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je opisan u Tehničkoj dokumentaciji koja je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

4. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je opisan u Tehničkoj dokumentaciji koja je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

5. VRSTA, KVALITETA, OPSEG ILI KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Prema Tehničkoj dokumentaciji koja je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

6. MJESTO ISPORUKE

Mjesto izvođenja radova je na lokaciji: Pomorski svjetionik Hrid Blitvenica

7. ROK ZAVRŠETKA RADOVA

Rok završetka radova je najviše 45 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora i uvođenja u posao.

8. GRUPE ILI DIJELOVI PREDMETA NABAVE

Nije dopušten takav način nuđenja usluga.

9. UVJETI SPOSODBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelji moraju priložiti slijedeće dokaze o sposobnosti (u izvorniku ili ovjerenim preslikama):

- 9.1.** Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu, ne stariju od šest mjeseci do dana slanja objave (članak 49. Zakona o javnoj nabavi) i
- 9.2.** Izjavu da na strani osobe davatelja izjave koja je ujedno ovlaštena za zastupanje, kao i na strani gospodarskog subjekta, ne postoje okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 46. stavka 1. točka 1. Zakona, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, ne stariju od 30 dana do dana slanja objave, (članak 50. Zakona o javnoj nabavi);
- 9.3.** Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela, (članak 51. Zakona o javnoj nabavi) ne stariju od 30 od dana slanja objave
- 9.4.** Popis značajnih sličnih usluga pruženih u posljednje tri godine s potvrdom ili potvrdama o uspješnosti ostvarenja najmanje dva ugovora, izdane od strane naručitelja tih usluga;

10. UVJETI UGOVORA

Uvjeti sukladno prijedlogu Ugovora (prilog C. Dokumentacije za nadmetanje).

11. ZAJEDNIČKA PONUDA

U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati sve uvjete o sposobnosti ponuditelja, sukladno člancima 48., 49., 50, i 51. Zakona o javnoj nabavi.

12. OBLIK, NAČIN IZRADE, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuditelj predaje ponudu za cjelokupni predmet nabave u izvorniku, s naznačenim sadržajem ponude i označenim rednim brojem potrebnih priloga, prema niže navedenom redoslijedu. Ponuda se tiska ili piše neizbrisivim otiskom, te mora biti uvezana u cjelinu s označenim rednim brojem stranica (ukupni broj/redni broj stranice), uz popunjeni tipski obrazac Ponude (prilog A. Dokumentacije za nadmetanje), te ovjerena od strane ovlaštene osobe Ponuditelja, s odgovarajućim pečatom.

Ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente, prema navedenom redoslijedu:

- 12.1.** ispunjen i ovjeren (potpisan i pečatiran) tipski obrazac ponude s ukupnom cijenom ponude (iz ponudbenog Troškovnika) i ostalim uvjetima nabave;
- 12.2.** važeće dokaze o sposobnosti u izvorniku ili ovjerenim preslikama, od stavke 9.1 do 9.4. iz točke 9. ove Dokumentacije za nadmetanje);
- 12.3.** ovjereni obrazac Izjave o prihvaćanju svih uvjeta iz Dokumentacije za nadmetanje (prilog B. Dokumentacije za nadmetanje);
- 12.4.** ovjereni prijedlog Ugovora (prilog C. Dokumentacije za nadmetanje);

- 12.5.** ispunjeni Troškovnik radova u kojem za svaku pojedinačnu stavku treba navesti cijenu bez poreza na dodanu vrijednost, te na kraju ukupnu cijenu ponude, izraženu brojkama i slovima (prilog D. Dokumentacije za nadmetanje);

13. DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA

Inačice ili alternativne ponude se neće razmatrati.

14. CIJENA PONUDE

Ponuditelji dostavljaju ponude, s cijenom u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama i slovima. Ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima.

Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet javne nabave i nepromjenljiva je za vrijeme trajanja ugovora.

U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti na cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Ako zbroj apsolutnih iznosa svih računskih pogreški na više ili manje, iznosi više od pet posto cijene ponude, ponuda je neprihvatljiva.

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

15. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Sukladno prijedlogu ugovora, ugovorenu cijenu Naručitelj će isplatiti Izvoditelju na osnovu ispostavljenih privremenih situacija, odnosno okončane situacije, nakon obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.

Plaćanje svake od situacija iz prethodnog stavka obavljat će se sukladno Zakonu o proračunu, u roku od 7 dana od dana primitka sredstava iz Državnog proračuna RH.

Obračun izvedenih radova vršit će se sistemom "građevinska knjiga". (prilog C. Dokumentacije za nadmetanje)

16. ROK VALJANOSTI PONUDE

U ponudi obavezno treba navesti rok valjanosti ponude (opcija ponude), koji ne može biti kraći od 90 dana od dana otvaranja ponuda.

17. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom, koja u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje, s privitcima (čl. 85. Zakona o javnoj nabavi).

18. JEZIK ILI JEZICI PONUDE

Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku, pisanu na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom.

19. NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA I OTVARANJA PONUDE

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici:

- na prednjoj strani omotnice ispisani: naziv i adresa Naručitelja, evidencijski broj nabave kojeg je naručitelj dodijelio nadmetanju, naznaka predmeta na koju se ponuda odnosi, te naznaka «NE OTVARAJ».
- na prednjoj strani ili poledini omotnice ispisani: naziv i adresa Ponuditelja.

Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnom protokolu Plovputa, Obala Lazareta 1, II kat, soba br. 208 (služba prijama pošte Naručitelja) najkasnije

do 03.05.2011. godine do 12,00 sati.

O urednoj dostavi ponude u propisanom roku brigu vodi Ponuditelj.

Ponuditelju će se na njegov zahtjev izdati potvrda o datumu i vremenu primitka ponude.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se Ponuditelju neotvorene.

Otvaranje ponuda:

Postupak javne nabave provest će se bez javnog otvaranja ponuda.

Ponude će biti otvorene u Direkciji Ploputa d.o.o. Split (Vijećnica Direkcije), Obala Lazareta 1, dana 03.05.2011. u 12,00 sati.

20. NAČIN I ROK PRIOPĆAVANJA ODABIRA

Naručitelj će donijeti odluku o odabiru najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Odluku o odabiru će Naručitelj dostaviti svim Ponuditeljima u navedenom roku, preporučenim pismom s povratnicom.

Naručitelj će u slučaju poništenja nadmetanja dostaviti odluku Ponuditeljima sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi.

21. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje naručitelju u pisanom obliku, izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u roku od 3 dana. Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti i Državnoj komisiji.

22. TROŠKOVI PONUDITELJA

Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponude.

Rukovoditelj Komercijalnog sektora:

Mr. Slavko Šimić, dipl. ing.

Prilozi:

- Prilog A. – Tipski obrazac ponude,
- Prilog B. – Izjava o prihvatanju uvjeta,
- Prilog C. – Prijedlog Ugovora,
- Prilog D. – Cjelokupna Tehnička dokumentacija s Troškovnikom radova

TIPSKI OBRAZAC PONUDE (Prilog A.)

naziv ponuditelja_____
adresa ponuditelja_____
OIB Ponuditelja_____
telefon/telefaks Ponuditelja

PLOVPUT d.o.o. SPLIT OIB: 14480721492 Obala Lazareta 1 21000 SPLIT

PONUDA br. _____

Nakon detaljnog pregleda Dokumentacije za nadmetanje, ovim potvrđujemo prihvaćanje svih općih i posebnih uvjeta, te nudimo Izmjenu dijela krovišta s kompletnim pokrovom i ugradnju biološke septičke jame na P.S. Hrid Blitvenica

Iznosi iz rekapitulacije Troškovnika radova:

Ukupno A+B+C (bez PDV-a): _____

kuna

Popust na cijenu: _____

kuna

Ukupna cijena s popustom: _____

kuna

PDV (23%): _____

kuna

UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV-om): _____

kuna

Slovima: _____

UVJETI NABAVE:

- Ukupna cijena ponude je izražena u kunama, a u cijeni ponude su uračunati svi troškovi i popusti na ukupnu cijenu ponude;
- Uvjeti, rokovi i način plaćanja sukladni su prijedlogu Ugovora (Prilog C. Dokumentacije za nadmetanje);
- Valjanost (opcija) ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda;
- Odgovorna osoba Ponuditelja za realizaciju ugovora:
_____; tel: _____; faks: _____
- Troškovnik radova sastavni je dio ove Ponude (Prilog D. Dokumentacije a nadmetanje)
- Rok isporuke: 45 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora i uvođenja u posao;

Ukoliko naša Ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sve dok se Ugovor o izmjeni pokrova i ugradnji jame ne sklopi, izjavljujemo da će ova Ponuda i Odluka o odabiru naše tvrtke kao najsposobnijeg ponuditelja, biti obvezujući sporazum između dvije strane, a sve sukladno uvjetima propisanim u Dokumentaciji za nadmetanje.

U _____ dana _____

OVLAŠTENA OSOBA PONUDITELJA:

(_____)

M.P.

IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA (Prilog B.)

naziv ponuditelja

adresa ponuditelja

OIB Ponuditelja

telefon/telefaks Ponuditelja

PLOVPUT d.o.o. SPLIT
OIB: 14480721492
Obala Lazareta 1
21000 SPLIT

IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
NAVEDENIH U DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE
EBN 26/2011 M

kojom potvrđujemo da u cijelosti prihvaćamo sve opće i posebne uvjete naznačene u Dokumentaciji za nadmetanje i njenim prilogima za Izmjenu dijela krovišta s kompletnim pokrovom i ugradnju biološke septičke jame na P.S. Hrid Blitvenica

PONUĐITELJ:

(_____)

M.P.

PRIJEDLOG UGOVORA – (Prilog C.)

PLOVPUT d.o.o. Split, Obala Lazareta 1., 21000 Split, OIB: 14480721492, zastupano po direktoru Mati Perišiću, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane

i

-----, OIB: -----, zastupan po direktoru ----- (u daljnjem tekstu: Izvoditelj), s druge strane

zaključuju slijedeći:

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA IZMJENI DIJELA KROVIŠTA S
KOMPLETNIM POKROVOM I UGRADNJI BIOLOŠKO SEPTIČKE JAME
NA P.S. HRID BLITVENICA**

Broj: _____

I. Predmet Ugovora

Članak 1.

Predmet Ugovora je izvođenje radova na izmjeni dijela krovišta s kompletnim pokrovom i ugradnji biološke septičke jame na P.S. Hrid Blitvenica na temelju prihvaćene ponude Izvoditelja protokolirane pod brojem _____, dana _____, koja je sastavni dio ovog Ugovora, a sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude br. _____ od _____ godine, u postupku javne nabave EBN 26/2011 M, prema Godišnjem planu poslovanja Plovputa za 2011. godinu (Sredstva Državnog proračuna RH - Odjeljak 2.7.1., Ad.1., Stavka 3.).

Članak 2.

Naručitelj naručuje, a Izvoditelj se obvezuje izvesti radove iz članka 1. ovog Ugovora, u skladu s Izvedbenim projektom i pripadajućim Troškovnikom radova iz Ponude za radove, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

II. Ugovorena cijena

Članak 3.

Ugovorena cijena za predmetne radove iz članka 1. ovog Ugovora iznosi

_____ kn
(slovima: _____),

na što se zaračunava PDV u iznosu od _____ kn, pa je ukupno ugovoreni iznos

_____ kn
(slovima: _____),

III. Način plaćanja i obračun

Članak 4.

Ugovorenu cijenu iz članka 3. ovog Ugovora Naručitelj će isplatiti Izvoditelju na osnovu ispostavljenih privremenih situacija, odnosno okončane situacije, nakon obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.

Plaćanje svake od situacija iz prethodnog stavka obavljat će se sukladno Zakonu o proračunu, u roku od 7 dana od dana primitka sredstava iz Državnog proračuna RH.

Obračun izvedenih radova vršit će se sistemom "građevinska knjiga".

IV. Početak i rok obavljanja radova, kvalitet radova i jamstveni rok

Članak 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu odgovorne osobe ugovornih strana.

Rok izvršenja radova je najviše 45 (četrdeset i pet) radnih dana od dana potpisivanja Ugovora i uvođenja u posao. Izvoditelj se obvezuje izvesti radove sukladno pozitivnim propisima i uzancama struke te će sve eventualne nedostatke otkloniti u najkraćem roku.

Jamstvo za kvalitetu izvedenih obrtničkih radova je 2 (dvije) godine, a jamstvo za izvedene radove na konstrukciji je 10 (deset) godina, od dana potpisa Zapisnika o primopredaji radova

V. Rad na siguran način

Članak 6.

Izvoditelj je pored obveze izvršenja ugovorenih radova savjesno, stručno i kvalitetno, sukladno pozitivnim propisima i pravilima koja se odnose na predmet ugovora, još osobito dužan tijekom izvođenja radova na zgradi organizirati i rad na siguran način, te osigurati upotrebu odgovarajućih sredstava zaštite na radu, kako za svoje radnike tako i za radnike svojih podizvođača.

Izvoditelj je dužan sav građevinski neopasni otpad i opasni otpad propisno zbrinuti, sve sukladno odredbama Zakonu o otpadu (NN 178/04).

VI. Osobe odgovorne za realizaciju Ugovora od strane Naručitelja i Izvoditelja

Članak 7.

Osoba odgovorna za realizaciju Ugovora od strane Naručitelja koja će nadzirati izvođenje radova iz članka 1. ovog Ugovora je gđin. Joško Zec, dipl.ing.građ., dok je osoba odgovorna za realizaciju Ugovora od strane Izvoditelja koja će rukovoditi izvođenjem navedenih radova _____.

VII. Potpisivanje Zapisnika o primopredaji

Članak 8.

Po završetku radova iz članka 1. ovog Ugovora, osobe odgovorne za realizaciju Ugovora od strane Naručitelja i Izvoditelja potpisat će Zapisnik o primopredaji radova.

VIII. Ugovorna kazna

Članak 9.

Ako Izvoditelj kasni s izvođenjem radova iz članka 1. ovog Ugovora, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu od 5‰ (pet promila) od ukupnog iznosa iz članka 3. ovog Ugovora za svaki dan zakašnjenja.

Ukupni iznos kazne za kašnjenje je najviše do 5% (pet posto) od ukupnog iznosa iz članka 3. ovog Ugovora.

IX. Ostale odredbe

Članak 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika Naručiitelja i Izvoditelja.

Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane će riješiti mirnim putem, a u protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenit će se Zakon o obveznim odnosima.

Članak 11.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovrsnih primjeraka, od kojih Naručiitelj zadržava 4 (četiri) primjerka, a u znak prihvatanja potpisuju ga obje ugovorne strane.

U Splitu, _____ 2011.god.

Za IZVODITELJA:

(_____)

Za NARUČITELJA
Direktor:

Mate Perišić, dipl. ing.



PLOVPUT d.o.o. Split
Obala Lazareta br. 1
21 000 SPLIT - HR
Sektor sigurnosti plovidbe

Prilog D.

Broj tehničke dokumentacije:

N.T.D. 1/3 - 154/11/HG

Sadržaj projekta:

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA
POSTUPAK JAVNE NABAVE –

IZVEDBENI PROJEKT IZMJENE
DIJELA KROVIŠTA S KOMPLETNIM
POKROVOM, SA UGRADNJOM
BIOLOŠKE SEPTIČKE JAME NA
SVJETIONIČARSKOJ ZGRADI

Građevina:

OBJEKT POMORSKE SIGNALIZACIJE
POMORSKI SVJETIONIK
(s.p.)“HRID BLITVENICA” (PS, br 367)

Investitor:

“Plovput” d.o.o. Split
Obala Lazareta 1, 21000 Split

Mjesto gradnje:

“HRID BLITVENICA”
Otočić Blitvenica
Plovno područje ŠIBENIK

Ovlašteni projektant:

Hidro - građevinski Inspektor
Joško Zec dipl. inž. građ.

Suradnik:

Anka Kovačević arh.teh.

Split, ožujak. 2011.g.

Ruk.Sektora sigurnosti plovidbe:
Vice Visković dipl.ing.

Direkcija:

Telefon: +385 21 390 600
Telefax: +385 21 390 630
E-mail: plovput@plovput.hr
URL: www.plovput.hr

Sektor sigurnosti plovidbe:

Telefon: +385 21 490 707
Telefaks: +385 21 490 712
E-mail: sigurnostplovidbe@plovput.hr

Sektor za održavanje - Baza

Telefon: +385 21 490 413
Telefax: +385 21 490 415
E-mail: odrzavanje@plovput.hr



HRN EN ISO 9001:2008

UK: +385 21 490 707



PLOVPUT d.o.o. Split
Sektor sigurnosti plovidbe

**POMORSKI SVJETIONIK
(s.p.) "HRID BLITVENICA"
(PS, br.367)**

T.D. 1/3 - 154/11/HG

1. OPĆI DIO

- Registracija tvrtke
- Rješenje o upisu projektanta u Hrvatsku komoru arhitekata i inženjera u graditeljstvu

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

060132808

OIB:

14480721492

TVRTKA/NAZIV:

- 1 PLOVPUT trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje pomorskih plovni putova i radijske službe

SKRAĆENA TVRTKA/NAZIV:

- 1 PLOVPUT d.o.o.

SJEDIŠTE:

- 1 Split, Obala Lazareta 1

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

- 1 35.11.2 - Popravci i preinake brodova
- 1 35.12 - Gradnja i popravak čamaca za razonodu i sportskih čamaca
- 1 50.2 - Održavanje i popravak motornih vozila
- 2 61.1 - Pomorski i obalni prijevoz
- 1 60.2 - Ostali kopneni prijevoz
- 1 70 - POSLOVANJE NEKRETNINAMA
- 1 71.22 - Iznajmljivanje plovni prijevoznih sredstava
- 1 74.40 - Promidžba (reklama i propaganda)
- 1 * - Održavanje i uređenje plovni putova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
- 1 * - Postavljanje objekata sigurnosti plovidbe na plovni putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i osiguravanje njihovog pravilnog rada
- 1 * - Obavljanje poslova radijske službe na pomorskim plovni putovima Republike Hrvatske
- 1 * - Obavljanje istraživanja i projektiranja radi obavljanja poslova iz vlastite djelatnosti
- 1 * - Građenje
- 1 * - Kupnja i prodaja robe, trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 * - Izrada nacrtu (projektiranje) objekata, nadzor nad gradnjom
- 1 * - Izrada nacrtu za strojeve i industrijska postrojenja
- 1 * - Inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti
- 1 * - Izradba projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu onečišćavanja i projekata akustičnosti itd.
- 4 * - Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom,

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

- 5 * zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja

ČLANOVI / OSNIVAČI:

- 3 REPUBLIKA HRVATSKA
3 - osnivač

ČLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

- 15 Mate Perišić, rođen/a 23.10.1959, osobna iskaznica: 100984592, PU Splitsko-dalmatinska, Hrvatska Split, Biogradska 1
15 - član uprave
15 - direktor, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

NADZORNI ODBOR:

- 16 Mario Babić, rođen/a 07.06.1947, osobna iskaznica: 14147077, MUP Zagreb, Hrvatska Zagreb, Gorana Kovačića 3
16 - predsjednik nadzornog odbora
16 Tomislav Miletić, rođen/a 21.04.1949, osobna iskaznica: 101003251, PP Brač, Hrvatska Sutivan, Sutivan bb
16 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
16 Nediljka Kokolek, rođen/a 13.04.1961, osobna iskaznica: 100755952, PU Splitsko-dalmatinska, Hrvatska Split, Vukovarska 73
16 - član nadzornog odbora

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 111,546,200.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Pravni oblik:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni akt:

- 6 Odlukom Skupštine od 29. studenog 2001. godine izmijenjen je Statut od 26. travnja 2000. godine u čl. 8 odredbe o osnovama unutarnje ustrojbe Društva, naslov toč. 3, u glavi V te čl. 26 odredbe o imenovanju i opozivu predstavnika radnika u Nadzornom odboru, a brišu se čl. 27-33 o

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

dosadašnjem izboru i opozivu Nadzornog odbora kojeg biraju zaposlenici. Pročišćeni tekst Statuta od 29. studenog 2001. godine sa javnobilježničkom potvrdom dostavljen je u Zbirku isprava,

Promjene temeljnog kapitala:

- 9 Skupština Društva Odlukom od 27. lipnja 2003. godine odlučila je smanjiti temeljni kapital za iznos od 4.196.472,05 kuna.

OSTALI PODACI:

- 1 RUL I-14140

ZABILJEŽBE:

- Redni broj zabilježbe: 1
14 - Protiv Rješenja ovog suda Posl. br. Tt-07-2628-2 od 9. studenog 2007. godine, žalbu je izjavio opozvani član uprave, Silvana Tokić.
- Redni broj zabilježbe: 2
17 - Rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske br.XLIII PŽ-7534/07-3 od 23. siječnja 2008. godine, odbačena je dopuna žalbe SILVANE TOKIĆ iz Splita do 27. studenog 2007. godine, kao nepravodobna i odbijena žalba SILVANE TOKIĆ iz Splita od 23. studenog 2007. godine, kao neosnovana i potvrđeno rješenje ovog suda posl. broj Tt-07/2628-2 od 9. studenoga 2007. godine.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-98/105-3	21.05.1998	Trgovački sud u Splitu
0002 Tt-98/2078-2	20.10.1998	Trgovački sud u Splitu
0003 Tt-98/105-7	25.03.1999	Trgovački sud u Splitu
0004 Tt-99/185-5	07.07.1999	Trgovački sud u Splitu
0005 Tt-00/1572-5	23.05.2001	Trgovački sud u Splitu
0006 Tt-02/2998-4	09.10.2002	Trgovački sud u Splitu
0007 Tt-03/1032-2	06.05.2003	Trgovački sud u Splitu
0008 Tt-03/1205-5	17.07.2003	Trgovački sud u Splitu
0009 Tt-03/2169-4	04.11.2003	Trgovački sud u Splitu
0010 Tt-04/1797-5	12.10.2004	Trgovački sud u Splitu
0011 Tt-05/573-5	11.04.2005	Trgovački sud u Splitu
0012 Tt-06/136-2	27.01.2006	Trgovački sud u Splitu
0013 Tt-07/2628-2	09.11.2007	Trgovački sud u Splitu
0014 Tt-07/2628-5	30.11.2007	Trgovački sud u Splitu

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0015 Tt-08/852-5	12.05.2008	Trgovački sud u Splitu
0016 Tt-09/568-2	12.03.2009	Trgovački sud u Splitu
0017 Tt-07/2628-11	19.03.2009	Trgovački sud u Splitu

U Splitu, 08. travnja 2009.

Ovlaštena osoba:



Vukobrat Kojasnik



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-360-01/04-01/ 3411
Urbroj: 314-02-04-1
Zagreb, 14. svibnja 2004.

Na temelju članka 24. i članka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99), Pravilnika o upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te na temelju Odluke Odbora za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva od 11.05.2004. godine, koji je rješavao po Zahtjevu za upis ZEC JOŠKA, dipl.ing.građ., SPLIT, KUKULJEVIĆEVA 8, Odbor za upis donosi, a predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu potpisuje

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva upisuje se ZEC JOŠKO, dipl.ing.građ., SPLIT, pod rednim brojem 3411, s danom upisa 11.05.2004. godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, ZEC JOŠKO, dipl.ing.građ., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi s člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlašteni inženjer građevinarstva stječe pravo na "**inženjersku iskaznicu**" i "**pečat**", koje izdaje Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu.
4. Ovlašteni inženjer građevinarstva poslove iz točke 2. ovoga Rješenja dužan je obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštivati ovlašteni inženjer građevinarstva.
5. Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je plaćati Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda.

Obrazloženje

ZEC JOŠKO, dipl.ing.građ., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva.

Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva proveo je na sjednici održanoj 11.05.2004. godine postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. i članka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s člankom 5. stavkom 4. i člankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu imenovanog u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva. Predmetna Odluka dostavljena je stručnoj službi Komore na dovršetak postupka i na potpis predsjedniku Komore.

Ovlašteni inženjer građevinarstva stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja prema članku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

Ovlašteni inženjer građevinarstva može poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu, projektantskom društvu, odnosno u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja poštivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora bude u skladu s načelima i pravilima struke, koja treba poštivati ovlašteni inženjer građevinarstva.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva imenovani je stekao pravo na "pečat" i "inženjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

Na temelju svega prethodno navedenog, riješeno je kao u dispozitivu ovoga Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja.



Dostaviti:

1. JOŠKO ZEC, 21000 SPLIT, KUKULJEVIĆEVA 8
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore



PLOVPUT d.o.o. Split
Sektor sigurnosti plovidbe

**POMORSKI SVJETIONIK
(s.p.) "HRID BLITVENICA"
(PS, br.367)**

T.D. 1/3 - 154/11/HG

2. TEKSTUALNI DIO

- Tehnički opis
- Program kontrole i osiguranja kakvoće
- Opći uvjeti uz troškovnik radova
- Troškovnik radova



TEHNIČKI OPIS

OPĆENITO

Pomorski svjetionik „Hrid Blitvenica“, sagrađen je 1872.g. i nalazi se na istoimenom otočiću jugozapadno od otoka Žirije (P.P.Šibenik). Izgradila ga je Austrougarska monarhija za potrebe pomorske plovidbe na istočnoj obali Jadrana. Svjetionik je u funkciji i na njemu boravi svjetioničarska posada.

Prema ovom Izvedbenom projektu planirana je izmjena pokrova na svjetioničarskoj zgradi, te rekonstrukcija kanalizacijske instalacije sa ugradnjom biološke septičke jame.

POSTOJEĆE STANJE:

Zgrada ima etažu prizemlja, kata i potkrovlja, te kulu na jugoistočnom pročelju. Tlocrtna brutto površina je 170,80 m².

Nosivi zidovi su od pravilno klesanih kamenih blokova debljine 50 cm i 60 cm.

Postojeća drvena krovna konstrukcija nosi četverostrešni krov u padovima od 22°. Vijenci su od profiliranog kamena. Krovište je pokriveno valovitim salonitnim pločama koje su dosta oštećene i propuštaju kišu.

PRIJEDLOG UREĐENJA:

Radovi obuhvaćaju zahvate na izmjeni pokrova zgrade pomorskog svjetionika, te rekonstrukcija kanalizacijske instalacije sa ugradnjom biološke septičke jame i to:

1. Demontažu valovitih salonitnih ploča sa drvenim kintinelama, te paranje stare oštećene hidroizolacije (ter papir) sa krova zgrade pomorskog svjetionika. Nadalje je predviđeno izvesti zamjenu dijela podašćanja krova (cca 20 % gdje je potrebno), daskom d=25 mm, postavljanje nove hidroizolacije, poletavanje kintinelama, te u konačnici postavljanje glinenog crijepa tip „kupa kanalica“. Postaviti i montirati 1 novi krovni prozor tip „Velux“ GVT dim. cca 70 x 90 cm. Prilikom izvođenja radova na izmjeni pokrova potrebno je otući i nanovo ožbukati dva dimnjaka na jugozapadnoj plohi krova, te izvršiti izmjenu limenih opšava kule, dimnjaka, gurli i vertikalnih oluka. Gromobransku instalaciju je također potrebno demontirati, te nakon izmjene pokrova propisno montirati novu od bakrenog profila fi 6-8 mm, sa tipskim nosačima (obujmice po sljemenima, tipski nosači po fasadi). Također je potrebno cjelokupno postojeće drveno popođenje pregledati, očistiti stolarskim alatom od trulih djelova, te izvršiti premazivanje fungicidom, svih postojećih i novih drvenih elemenata.

Izvesti nove slojeve krova (od gore prema dolje):

- glineni crijep tip „kupa kanalica“
- mezzomurali 5x8 cm
- hidroizolacija 0,5-1 cm
- daska – zadržava se postojeća

 PLOVPUT d.o.o. Split Sektor sigurnosti plovidbe	POMORSKI SVJETIONIČARSTVO (s.p.) "HRID BLITVENICA" (PS, br.367)	T.D. 1/3 - 154/11/HG
---	--	----------------------

2. Postojeći kameni vjenac:

- izvršiti popravke loših dijelova vjenca reparatur mortom u boji postojeće fasade
- kompletnu dužinu vjenca premazati bezbojnom emulzijom za zaštitu kamena

1. Sukladno uvjetima na terenu, a na mikro lokaciji koja će se odrediti zajedno sa nadzornim inženjerom na licu mjesta obzidati kamenom iz terena i postaviti tipsku biološku septičku jamu koju nabavlja i dostavlja Plovput d.o.o., Split., a na trasi postojeće kanalizacijske instalacije sa preljevom u more, te po potrebi rekonstruirati istu.

VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE

Vijek uporabe iznosi:

- 20 godina uz propisno održavanje

U cilju osiguranje projektiranog vijeka uporabe potrebno je provoditi mjere za osiguranje uvjeta održavanja građevine. Održavanje zgrade mora biti takovo da se tijekom trajanja zgrade očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom zgrade, te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Održavanje zgrade u smislu kvalitete obrtničko-zanatskih djelova podrazumijeva pregled zgrade u odnosu na vizualnu, i funkcionalnu kvalitetu obrtničkih djelova, a u odnosu na bitne zahtjeve za građevinu, kao npr, vodonepropusnost, u razmacima - vizuelni pregled minimalno 1 puta 5 godina.

ZAŠTITA OKOLIŠA I ZAŠTITA NA RADU

Izvoditelj je dužan sav građevinski neopasni otpad i opasni otpad propisno zbrinuti, sve sukladno odredbama Zakonu o otpadu (NN 178/04).

Građevinski neopasni otpad prikupiti, te odvesti na najbližu deponiju građevinskog otpada.

Opasni otpad - valovite salonitne ploče zbrinjavaju se angažiranjem tvrtke koja je registrirana za djelatnost skupljanja otpada za potrebe drugih u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (u daljnjem tekstu: skupljač). Skupljač je dužan osigurati da svaku pošiljku otpada koju isporučuje na uporabu i/ili zbrinjavanje prate podaci iz očevidnika iz članka 20. stavka 1. Zakona o otpadu. Skupljač nakon zbrinjavanja opasnog otpada očevidnik treba dostaviti Izvoditelju, koji ga dostavlja Naručitelju – Plovputu d.o.o., Split kao dokaz o propisnom zbrinjavanju.

Izvoditelj je dužan prilikom obavljanja radova provoditi sve osnovne i dopunske mjere zaštite na radu, mora biti registriran za ovu vrstu radova i posjedovati dopuštenja/suglasnosti nadležnih Ministarstava.

Projektant:
Joško Zec dipl.ing.građ.

Izvedbeni projekt izmjene pokrova na svjetioničarskoj zgradi	ožujak, 2011. g.
--	------------------



PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE

OPĆI UVJETI

Svi radovi se moraju izvesti po važećim tehničkim propisima i normama u suglasnosti s obveznim standardima. Ugrađeni materijali za sve radove moraju po kvaliteti odgovarati službenim vrijednostima, atestima i tehničkim propisima koji su preuzeti u Hrvatskoj. Radi postizanja tehničkih svojstava bitnih za građevinu, građevinski materijali proizvodi i oprema smiju se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom suglasnosti.

Kontrola kvalitete mora biti organizirana kao proizvodna, koju proizvodi osnovni proizvođač materijala, proizvoda i opreme koju provode nadležne vanjske institucije i organizacije. Proizvodna kontrola mora se temeljiti prvenstveno na preventivnoj kontroli osnovnih materijala, kontroli ispravnosti i kvalitete pojedinih aktivnosti i procesa u proizvodnji, transportu i ugradnji i mora biti dokazana.

ZAKONI I PROPISI KOJI SE MORAJU PRIMJENITI KOD KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE:

1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji, NN RH 76/07.
2. Tehnički propis za betonske konstrukcije, NN 101/05, 85/06 i 64/07.
3. Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije NN 64/05 i 74/06.
4. Tehnički propis za zidane konstrukcije NN 01/07.
5. Tehnički propis za drvene konstrukcije NN 121/07.
6. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda, NN 1/05 i 79/07.
7. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, NN 89/06 i 139/06.
8. Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika, NN 6/00.
9. Pravilnik o tehničkim mjerama i mjerama za završne radove u građevinarstvu, SL 49/70
10. Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za projektiranje i izvođenje betonskih i armirani - betonskih konstrukcija u sredinama izloženim agresivnom djelovanju vode i tla, SL 31/70
11. Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova na temeljenju građevinskih objekata, SL 15/90
12. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima, SL 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90
13. Postupci kontrole kvalitete C.T3.305
14. Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanje nosivih građevinskih konstrukcija, SL 28/89



ZAVRŠNI RADOVI U GRADITELJSTVU

Pod završne radove u graditeljstvu vezano za ovaj projekt spadaju:

- izolaterski radovi,
- bravarski radovi,
- limarski radovi,
- krovopokrivački radovi.

Pod **izolaterskim radovima** spadaju sve vrste toplinske i zvučne izolacije, uključujući i izradu slojeva za izjednačavanje tlaka difuzirane pare i parne brane, a i radovi na zaštiti slojeva razne vrste hidroinstalacija.

Pod **bravarskim radovima** spada i izrada i ugradba prozora, vrata, čeličnih aluminijskih pregrada te ostale bravarije i čelične konstrukcije.

Pod **limarskim radovima** spadaju sve vrste pokrivanja i opšivanja limom objekata u građevinarstvu, izrada i postavljanje limenih elemenata za odvodnju kišnice sa krova i ventilacijskih i sličnih cijevi te obrada prolaza otvora i sl.

Pod **krovopokrivačkim radovima** spadaju sve vrste pokrivanja krovova objekata u građevinarstvu i sl.

Za izvođenje završnih radova u građevinarstvu primjenjuju se i sljedeća pravila:

1. Pravilnik o tehničkim mjerama i normativima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa ("Sl. list" 26/69),
2. HRN U.J6.201. Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i gradnju zgrada,
3. HRN U.F2.010. Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova,
4. HRN U.F9.055. Građevinski prefabricirani elementi. Opšivanje vanjskih djelova zgrada limom. Tehnički uvjeti.

OPĆI TEHNIČKI UVJETI

Prema mjestu ugradnje - izvedbe, završni radovi grupiraju se po ovim elementima:

- krov s odgovarajućom zaštitom,
- sustavi fasada i obodni zidovi,
- prozori, balkonska vrata, ulazna vrata i drugi vanjski otvori
- završna obrada i zaštita površina.

Izvođenjem završnih radova na pojedinim elementima građevine (na građevini) mora se osigurati:

- funkcija
- postojanost
- stabilnost
- sigurnost



- preciznost
- trajnost
- estetski izgled
- racionalnost i ekonomičnost
- higijensko - tehnički uvjeti
- kvaliteta

Pod funkcijom elemenata smatra se prilagođavanje i usklađivanje s namjenom objekta i eksploatacijskim specifičnostima te klimatsko atmosferskim i drugim uvjetima utvrđenim za područje na kojem se nalazi građevina. Postojanost izvedenih radova smatra se nepromjenjivost boje, oblika i strukture materijala i elemenata u propisanom razdoblju. Stabilnost izvedenih završnih radova smatra se otpornost prema kemijskim i mehaničkim utjecajima elemenata sklopova građevine. Sigurnost u izvođenju završnih radova odnosi se na korisnike građevine, prolaze, promet, susjedne objekte i okolinu, te na prolaznike, pri izvedbi i održavanju objekata, osobito pri upotrebi materijala koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi. Pod preciznošću se podrazumijeva točnost u izvođenju završnih radova na elementima građevine u granicama dopuštenih odstupanja. Odstupanje mora biti definirano projektom, u skladu da odgovarajućim standardima za sve slučajeve kojima je preciznost uvjet ispravna funkcioniranja i elemenata građevine.

Tolerancije mjera za završne radove propisuju se posebnim tehničkim propisima za sve radove koji ovim pravilnikom i posebnim tehničkim uvjetima nisu obuhvaćeni. Pod trajnošću završnih radova smatra se trajnost obrađenih - ugrađenih elemenata koji su navedeni na temelju posebnih tehničkih uvjeta za pojedine vrste završnih radova. Pri izradi investicijsko - tehničke dokumentacije moraju se navesti elementi građevine čija trajnost ovisi o određenim radovima na obnovi te opisati postupak i navesti vremenski interval u kojima treba raditi na održavanju ili zamjeni određenih elemenata građevine.

Pri primopredaji građevine investitor odnosno korisnik građevine mora pismeno upozoriti koji se radovi moraju izvoditi u sklopu redovnog održavanja građevine i mora mu se predati uputa o održavanju, obnovi ili zamjeni određenih elemenata građevine.

Izvođenje završnih radova predstavlja i zadovoljavanje estetskih i ambijentalnih uvjeta i u eksterijeru i interijeru. Izvođenjem radova moraju se osigurati racionalna i ekonomska rješenja i u pogledu cijene izrade i u pogledu troškova održavanja - eksploatacije građevine. U odabiru materijala pri izvođenju završnih radova mora se voditi računa o higijensko tehničkim uvjetima, što podrazumijeva lako i jednostavno održavanje pri eksploataciji i sprječavanju ozljeda i eventualnih štetnih utjecaja za korisnike građevina. Izvođenjem završnih radova na građevinama (elementima) moraju se za svaku građevinu osigurati odgovarajuće karakteristike kvalitete. Materijali i sklopovi, pojedini elementi i njihovi dijelovi koji se upotrebljavaju za izvođenje elemenata građevina moraju biti opskrbljeni dokazom o kvaliteti. Ako su za određene građevine ili njihove dijelove propisani uvjeti, pri izvođenju završnih radova tim uvjetima mora biti udovoljeno primjenom odredaba ovog pravilnika i primjenom važećih tehničkih propisa u kojima se određuju posebni uvjeti za projektiranje i izvođenje tih građevina.



ZAVRŠNA OBRADA I ZAŠTITA POVRŠINA

Završna obrada površine mora se izvoditi tako da se u eksploataciji građevina trajno osigurava:

- zaštita od atmosferskih utjecaja
- zaštita od mikroorganizama i kukaca
- predviđena nepromjenjivost svojstava
- održavanje bez oštećenja

Završna obrada površine u pogledu zaštite od atmosferskih utjecaja (zaštita od prodiranja vode i vlage) i zaštita od temperaturnih i sličnih utjecaja mora se izvoditi tako da se osigura predviđena trajnost elemenata i dijelova građevine. Za drvene površine ili površine drugih sličnih materijala mora se predvidjeti takva zaštita od vlage, mikroorganizama i kukaca odnosno takvi konstrukcijski zahvati kojima se osigurava predviđena trajnost završnih površina, elemenata i dijelova građevine. Radovi na završnoj obradi površine građevine moraju se izvoditi tako da u eksploataciji građevine zadrže svoje estetske osobine, boju, teksturu i kvalitetu tako da ne dođe do smanjenja čvrstoće i otpornosti, promjena obujma, pojave neugodnih mirisa, promjene izgleda.

Projektant:
Joško Zec dipl.inž.građ.

 PLOVPUT d.o.o. Split Sektor sigurnosti plovidbe	POMORSKI SVJETIONIK (s.p.) "HRID BLITVENICA" (PS, br.367)	T.D. 1/3 - 154/11/HG
--	---	----------------------

OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK RADOVA:

Izvođač radova je dužan pridržavati se "Zakona o prostornom uređenju i gradnji" NN 76/07, te Pravilnika i Propisa donesenih na osnovu ovog Zakona.

Općenito:

Sve radove izvoditi prema opisima pojedinih stavki troškovnika i uvodnih predopisa pojedinih grupa radova. U slučaju nejasnog opisa, svaki započeti tekst stavke podrazumjeva cjelokupnu izradu radova tj. nabavku materijala, sve Transporte i prenose, vertikalne i horizontalne, izradu, demontažu, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradnje, kao i ostalo, a sve u skladu s GN i pravilnicima.

Jediničnom cijenom potrebno je obuhvatiti sve elemente kako slijedi:

- izvođač radova dužan je prije davanja ponude običi građevinu tj. predmetni dio, kako bi zadobio cjelovitiji uvid, usporedbom sa stavkama troškovnika.
- ukoliko se ukažu eventualne nejasnoće ili sl. potrebno je iste u pisanom obliku priložiti ponudbenom troškovniku. Dopisivanje i korekcije pojedinih stavki neće se uvažavati prilikom analiza i usporedbi ponuđenih troškovnika.
- sve takve sporne ili nejasne stavke radova, odnosno sugestije izvođača usaglasiti s projektantom i nadzornim inženjerom, te postupiti po upisanom u građevinski dnevnik.
- svaka prihvaćena izmjena stavke mora sadržati i analizu cijene.
- sve potrebne mjere provjeriti na građevini.
- provjeru točnosti količina vršiti bez posebne nadoknade, uz ovjeru nadzornog inženjera.

Materijali:

Pojam "materijali" podrazumjeva nabavnu cijenu osnovnog i pomoćnog materijala koji su nužni u dobivanju konačnog proizvoda koji se ugrađuje. Cijena mora sadržavati trošak transporta bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, način utovara-istovara, skladištenje i dopremu do mjesta ugradnje. Cijena materija uključuje troškove čuvanja, zaštite i skladištenja do ugradbe.

Rad:

Cijena izrade mora sadržavati normativni utrošak vremena svih sudionika u radnom procesu (glavni i pomoćni) umnožen sa satnicama pojedinih kvalifikacijskih struka koji su nužni za izvođenje pojedine vrste posla.

Izvedbeni projekt izmjene pokrova na svjetioničarskoj zgradi	ožujak, 2011. g.
--	------------------



Skele:

Jedinična cijena izvođenja radova po pojedinoj stavci (gdje je to potrebno) mora sadržavati izradu ili uporabu priručne pomoćne radne skele (bez obzira na visinu). Fasadna skela posebnoje obračunata, a radni toranj s radnim površinama moraju biti ukalkulirani u organizaciju gradilišta. Eventualna potrebna premošćivanja i podupiranje fasadne skele neće se priznavati kao naknadni troškovi, kao ni postavljanje potrebnih radnih platformi već moraju biti ukalkulirani u jediničnoj cijeni montaže. Jediničnom cijenom skele mora biti obuhvaćena i demontaža iste s podnicama, kao i odvoz s gradilišta.

Izmjere:

Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije preciziran način obračuna, isti se obračunava u svemu prema važećim GN. Kod paušalnih obračuna izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih radnji bez mogućnosti naknadnih troškova.

Faktori:

Na jediničnu cijenu izvođač radova ima uračunati faktor prema postojećim instrumentima, a temeljem zakona koji reguliraju tu tematiku. Faktor mora obuhvaćati i troškove koji potom čine jediničnu cijenu i ne mogu se naplaćivati kao naknadni rad:

- cijelokupnu režiju gradilišta, uključivo dizalice, transportere, potrebnu mehanizaciju i strojeve potrebne za izvođenje radova
- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju i opremu koju izvođač ne posjeduje, a nužna je za izvođenje radova
- za potrebna ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratoriju te dobivanje potrebnih
- atesta
- pribavljanje potrebnih certifikata ili atesta za ugrađene proizvode ili materijale
- propisno uskladištenje materijala i alata
- osiguranje gradilišta
- ishođenje potrebnih dozvola i prijava gradilišta.

Projektant:
Joško Zec, dipl.ing.građ.

"PLOVPUT" d.o.o. Split
 Sektor sigurnosti plovidbe
 Split, Ožujak, 2011.god.

P.S. (s.p.) "HRID BLITVENICA" (PS, br. 367) P.P. ŠIBENIK
 TROŠKOVNIK RADOVA IZMJENE POKROVA NA SVIJETIONIČARSKOJ ZGRADI
 SA UGRADNJOM BIOLOŠKE SEPTIČKE JAME

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

I. Rušenje i demontaža

Red.br.	Opis rada	Jed.mj.	Količina	Jed.cijena	Cijena rada
1.	Skidanje pokrova krova na svjetioničarskoj zgradi (valovite salonitne ploče, sa sljemenjacima) U stavku uračunato deponiranje materijala na terenu.	m2	210,00		
2.	Skidanje podkonstrukcije pokrova do daščanog popođenja na zgradi. Drvene letve i hidroizolacija U stavku uračunato deponiranje materijala na terenu.	m2	210,00		
3.	Skidanje daščanog popođenja krova na svjetioničarskoj zgradi. Skida se cca 10% od površine krova. U stavku uračunato deponiranje materijala na terenu	m2	21,00		
4.	Skidanje - demontaže limenog opšava kule, dimnjaka i oduška ventilacije zgrade svjetionika. Uračunato slaganje na okolni teren sa odvozom na deponij.	ml	7,00		
5.	Pažljivo oslobađanje i demontaža postojećih odvodnih vertikalnih oluka zgrade svjetionika, spojenih na kamene horizontalne oluke. Uračunato slaganje na okolni teren sa odvozom na deponij.	ml	30,00		
6.	Pažljivo oslobađanje i demontaža kompletnog gromobranskog uzemljenja. Sve komplet s pričvrsnicama, slaganjem na okolni teren do odvoza na deponij. Stavka obuhvaća i demontažu izštemavanja iz zidova, te je iste radove potrebno izvoditi vrlo pažljivo.	ml	90,00		

Red.br.	Opis rada	Jed.mj.	Količina	Jed.cijena	Cijena rada
7.	Transport i zbrinjavanje otpadnog neopasnog građevinskog otpada, na deponij građevinskog otpada.	m3	5,00		
8.	Transport i zbrinjavanje opasnog otpada - valovite salonitne ploče, angažiranjem tvrtke koja je registrirana za djelatnost skupljanja ove vrste otpada za potrebe drugih u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti.	kg	3750		
UKUPNO A-I:					

II. Tesarski radovi

1.	Doprema, krojenje i ugradnja nove daščane oplata krova. Mjenja se cca 10% površine krova. Građa treba biti II klase, crnogorica, propisno suha, piljena bez oštećenja i pukotina. Širina dasaka ne smije biti manja od 16 cm, a debljine 24 mm. Pribijanje oplata na rogove izvesti čavlima dužine 6 cm, s međurazmakom min. 0,5 cm. Sve radove izvesti stručni, precizno i po pravilima tesarske struke Jediničnom cijenom obuhvatiti podizanje do mjesta ugradnje. Premazati "fungicidom" kompletnu daščanu oplatu u dva sloja.	m2	21,00		
2.	Dobava, doprema, razmjera i ugradnja drvenih letava dim 3 x 5 i dim 5 x 8 cm. Letve trebaju biti od drva četinara II klase, propisno suhe, piljene bez oštećenja i pukotina. Prije ugradnje građu dvokratno premazati odgovarajućim "fugicidom". Ugradnja podrazumjeva pribijanje istih preko krovne ljepenke u daščanu oplatu čavlima. Letve se postavljaju uzdužno po rogovima i po jedna u međurazmaku. Preko njih poprečno pribiti letve na rasteru potrebnom za glineni crijep. Letve ugrađivati "po redovima" , a na njih se pričvršćuju kupa. Prilikom pribijanja letava voditi računa o pravcu, kako nebi došlo do iskrivljenja redova. Način i raspored polaganja letava prilagoditi "vrsti i tipu" odabrane kupe. Stavka podrazumjeva dopremanje letava na mjesto gradnje i premazivanje odgovarajućim "fugicidom". Sve radove izvesti stručno, precizno i po pravilima struke.	m2	210,00		

Red.br.	Opis rada	Jed.mj.	Količina	Jed.cijena	Cijena rada
3.	Pregled postojeće drvene konstrukcije krova, te čišćenje i otucanje loših djelova drva alatom za drvo (čekić itd.), te premazivanje fungicidom u dva sloja .	m2	210,00		
UKUPNO A-II:					

III. Krovopokrivački radovi

1. Dobava, doprema i ugradnja na svjetioničarskoj zgradi krovne ljepenke (rubitra - 80, tež.> 600 g/m2; sila kidanja min 30 kp.). Polaganje ljepenke po daščanoj oplati, s preklopom min 10 cm, čvršćenje čavlima "ljepenkarima". Stavka podrazumjeva dopremanje rola na mjesto ugradnje, kao i obvezni pregled i čišćenje oplata od oštih predmeta koji mogu probušiti istu, kao i sve dorade oko dimnjaka i drugih prodora. Proizvod mora posjedovati valjani certifikat. Sve radove izvesti stručno, precizno i po pravilima struke.

m2 210,00

2. Dobava, doprema i polaganje glinenog crijepa tipa kupa kanalice na krovnoj plohi. Crijep mora biti bez oštećenja i deformacija, ispravno pečen. Prije polaganja kanalice "kuckanjem" ispitati da li je ispravna (neispravne odstraniti ili uporabiti za prikrate). Donje kanalice se polažu između pribijenih letava, s propisnim preklopom 10-12 cm. Gornju kanalicu pričvrstiti klanfom ili polaganjem u mort. Redovi crijepa trebaju "teći pod špagu" u oba smjera. Kanalice prije mortanja namočiti kako nebi mort pregarao. Proizvod mora imati valjani certifikat. Crijepovi koji se polažu po kruništu zida ugraditi produžni mort i čavlati u letve. Crijep prepustiti preko zidnog oboda (prema kamenom kanalu), uključeno obrada spoja zida i kupe u dubinu, a lice morta mora biti poravnato sa kamenim zidom. Proizvod mora imati valjani certifikat. Stavka podrazumijeva sve dorade oko dimnjaka i drugih prodora, kao i odgovarajuće rezanje prema obliku zida.

m2 210,00

Red.br.	Opis rada	Jed.mj.	Količina	Jed.cijena	Cijena rada
3.	Dobava, doprema i polaganje sljemenjaka na sljeme krova tip "kupa kanalice"	ml	40,00		
4.	Završno čišćenje krovne površine, svjetioničarske zgrade nakon izvedenih svih radova na krovu.	m2	210,00		
UKUPNO A-III:					

IV. Zidarski radovi

1.	Obrada i ispunjavanje spoja kamenog zida kule svjetionika i pokrova crijepa. Prije nanošenja morta, fugu i kupu namočiti vodom. Popunjavanje cementnim mortom uz uporabu finog pijeska u omjeru 1:2, s dodatkom "akrilne disperzije". Popunjavanje mora biti u dubini reške, a lice morta poravnato s kamenom. Preporuča se primjena industrijski pripremljenog morta. Stavka obuhvaća spravljanje i transport morta do mjesta ugradnje kao i njegu morta, ako to zahtijevaju vremenske prilike. Na obrađenim površinama ne smiju se javljati pukotine.	ml	7,00		
2.	Otucanje loših dijelova kamenog vijenca, te sanacija istih reparaturnim mortom u boji kamena fasade.	m1	10,00		
3.	Premazivanje kamenog horizontalnog oluka bezbojnim premazom za zaštitu kamena.	m1	53,00		
4.	Zidarska sanacija dimnjaka. Radovi obuhvaćaju otucanje loših dijelova žbuke, žbukanje cementnom žbukom, te bojanje bojom za beton na bazi vode u nijansi prema čelji naručitelja. U stavku uključena sva dobava i doprema materijala.	kom	2,00		
UKUPNO A-IV:					

REKAPITULACIJA A. GRAĐEVINSKI RADOVI:

I. Rušenja i demontaže	Kn
II. Tesarski radovi	Kn
III. Krovopokrivački radovi	Kn
IV. Zidarski radovi	Kn
UKUPNO A:	Kn

Red.br.	Opis rada	Jed.mj.	Količina	Jed.cijena	Cijena rada
---------	-----------	---------	----------	------------	-------------

B. OBRTNIČKI RADOVI

I. Limarski radovi

1. Izrada, doprema i postavljanje na svjetioničarskoj zgradi limenog opšava dimnjaka, iz "pocinčanog lima" d= 0,66 mm. Spajanje pojedinih elemenata "dvostrukim preklopom" i lemljenjem. Stavka obuhvaća izradu i montažu odgovarajućih "klamfi" za pričvršćivanje i montažu. Sastavni dio opšava dimnjaka je "putz-traka" pričvršćena na zid. Doprema limarije na mjesto ugradnje uključena u jediničnu cijenu. Mjere uzimati na građevini po izvedenom stanju. Sastavni dio stavke je izrada i montaža dimnjačke kape prema postojećem uzorku.

	ml	6,00
--	----	------

2. Izrada, doprema i postavljanje limenog ošava "oduška ventilacije", iz pocinčanog lima d=0,66 mm na zgradi svjetionika. Spajanje pojedinih elemenata "dvostrukim preklopom" i lemljenjem. Stavka obuhvaća izradu i montažu odgovarajućih "klamfi" za pričvršćivanje i montažu. Sastavni dio opšava je "putz-traka" pričvršćena na zid. Doprema limarije na mjesto ugradnje uključena u jediničnu cijenu. Mjere uzimati na građevini po izvedenom stanju.

	ml	1,60
--	----	------

3. Izrada, doprema i postavljanje limenog opšava kule, iz "pocinčanog lima" d= 0,66 mm na zgradi svjet. Spajanje pojedinih elemenata "dvostrukim preklopom" i lemljenjem. Stavka obuhvaća izradu i montažu odgovarajućih "klamfi" za pričvršćivanje i montažu. Sastavni dio opšava je "putz-traka" pričvršćena na zid. Doprema limarije na mjesto ugradnje uključena u jediničnu cijenu. Mjere uzimati na građevini po izvedenom stanju.

	ml	7,00
--	----	------

5. Izrada, doprema i postavljanje limenog vertikalnog oluka, iz "pocinčanog lima" d= 0,66 mm, na svjetioničarskoj zgradi. Spajanje pojedinih elemenata "dvostrukim preklopom" i lemljenjem, te spajanjem horizontala s verikalnim olukom. Stavka obuhvaća pričvršćivanje i montažu odvodnog oluka s pocinčanim limenim obujmicama. Mjere uzimati na građevini po izvedenom stanju. Vertikale promjera 100 mm

	ml	30,00
--	----	-------

Red.br.	Opis rada	Jed.mj.	Količina	Jed.cijena	Cijena rada
6.	Izrada, doprema i postavljanje limenog krovnog prozora za izlaz na krov i dobivanja dodatnog svjetla u potkrovlju zgrade tip "Velux" GVT s s ojačanim okvirom dim cca 70 x 90 cm	kom	1,00		
UKUPNO B - I :				Kn	

II. Munjovod

1. Dobava, doprema i ugradnja bakrenog profila Ø 8 mm, munjovoda s odgovarajućim novim obujmicama za pričvršćivanje na krovu i zidu. Stavka obuhvaća propisno povezivanje na "krovni šiljak" krovova kao i povezivanje bakrenih opšava na krovu. Spoj na postojeće uzemljenje mora biti izvedeno. Nova instalacija mora biti izvedena po postojećem uzorku.

ml	90,00
UKUPNO B-II :	Kn

REKAPITULACIJA B. OBRTNIČKI RADOVI: :

I. Limarski radovi

Kn

II. Munjovod

Kn	
UKUPNO B:	Kn

C. KANALIZACIJSKA INSTALACIJA

1. Iskop kanala za postavljanje novih kanalizacijskih cijevi u terenu "B" kategorije.
Kanal dužine cca 25 ml, dim 40 x 50 cm.

m3	5,00
----	------

2. Štemanje/ rušenje postojećih starih betonskih šahti dimenzije 60 x 60 cm.

kom	3,00
-----	------

3. Izrada novih betonskih šahti dim 60 x 60 x 60 cm sa betonskim poklopcima i obradom kinete.

kom	4,00
-----	------

4. Dobava i postava nove kanalizacijske PVC cijevi Ø 100/120 mm u iskopani rov.

ml	35,00
----	-------

5. Izrada i betoniranje podloge i obloge za kanal. cijevi od mršavog betona d=15+15 cm.

m3	4,00
----	------

6. Obziđivanje bio jame kamenom iz terena debljina zida cca 30 cm, te postavljanje i spajanje bio jame tipa "Imhoff - top 3000" proizvođača ISEA d.o.o. Rijeka, koju isporučuje Naručitelj.

m3	3,00
----	------

Red.br.	Opis rada	Jed.mj.	Količina	Jed.cijena	Cijena rada
7.	Nabava, doprema i nasipanje podloge i oko Bio jame tucanikom frakcije 0-4 mm. Podloga nabijena d=10 cm, prije zasipanja oko bio jame, bio jamu napuniti vodom.	m3	2,50		
8.	Nabava, doprema i zasipanje iznad Bio jame tucanikom frakcije 8-16 mm. Podloga d=35 cm.	m3	1,00		

REKAPITULACIJA C. KANALIZACIJSKA INSTALACIJA:

Kn

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA IZMJENE POKROVA NA SVIJETIONIČARSKOJ ZGRADI
P.S. "HRID BLITVENICA" SA UGRADNJOM BIOLOŠKE SEPTIČKE JAME

A. GRAĐEVINSKI RADOVI	Kn
B. OBRTNIČKI RADOVI	Kn
C. KANALIZACIJSKA INSTALACIJA	Kn
UKUPNO (A+B+C):	Kn
POPUST NA CIJENU:	Kn
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM:	Kn
PDV (23%):	Kn
UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV-om):	Kn

Troškovnik ispunio:

U Splitu,, 2011.g.



3. GRAFIČKI DIO

- Situacija, M 1:1 000

- 1. Tlocrt prizemlja – postojeće stanje, M 1:100
- 2. Tlocrt I kata – postojeće stanje, M 1:100
- 3. Tlocrt krova – postojeće stanje, M 1:100
- 4. Poprečni presjek 1 – 1 – postojeće stanje, M 1:100
- 5. Jugo-zapadno pročelje – postojeće stanje, M 1:100
- 6. Sjeverno-istočno pročelje – postojeće stanje, M 1:100
- 7. Sjeverno-zapadno pročelje – postojeće stanje, M 1 :100
- 8. Jugo-istočno pročelje – postojeće stanje, M 1:100
- 9. Tlocrt krova – projektirano stanje, M 1:100
- 10. Poprečni presjek 1 – 1 – projektirano stanje, M 1:100
- 11. Jugo-zapadno pročelje – projektirano stanje, M 1:100
- 12. Sjeverno-istočno pročelje – projektirano stanje, M 1:100
- 13. Sjeverno-zapadno pročelje – projektirano stanje, M 1 :100
- 14. Jugo-istočno pročelje – projektirano stanje, M 1:100
- 15. Detalj ugradnje bio-jame, M 1:25
- 16. Karakteristični poprečni presjek kanala kanalizacije, M 1:10



PLOVPUT d.o.o. Split
Sektor sigurnosti plovidbe


POMORSKI SVJETIONIK
(s.p.) "HRID BLITVENICA"
(PS, br.367)

T.D. 1/3 - 154/11/HG

SITUACIJA

M 1 : 1000

N



POSTOJEĆA
KANALIZACIJSKA
INSTALACIJA

Jožka Ž...

dip. inženjer

Projektni posao, izradila

Projektni posao

2011

Jožka Ž...

dip. inženjer

Projektni posao, izradila


Projektni posao

2011

Izvedbeni projekt izmjene pokrova na svjetioničarskoj zgradi

ožujak, 2011. g.


TLOCRT PRIZEMLJA



PLOVPUT d.o.o. **SPLT**

Sektor sigurnosti plovidbe		Izvedbeni projekt iznajme pokrova na svj. zgradi	
Ime	Polpis	P.S.(s.p.) "HRID BLITVENICA" PS, br.367	
Projektant:	Josko Zec dipl.inž.građ.	Noziv:	TLOCRT PRIZEMLJA
Suradnik:	Adna Korčević arh. inž.	POSTOJBE STANJE	Crtež br.1
Odobrio:	Vice Visković dipl.inž.	Datum: ožujak, 2011.g.	MU 1:100
		1D.1/3 - 154/11/H6	

ТЛОСРТ І КАТА




PLOVPUT

d.o.o. SPLIT


Sektor sigurnosti plovidbe		Izvedeni projekti izlozene podloga na ovoj strani P.S.(s.p.) "HRID BILITVENICA" PS, br.367	
Ime	Potpis	P.P. ŠIBENIK	
Projekant:	Josko Zec dipl.inž.građ.	Ime:	TLORČIĆ KATA
Suradnik:	Asma Koranović m.ia.ia.	Podpis:	POSTOJEBE STANJE
Odobrio:	Vlado Vilišević dipl.inž.	Datum:	02.10.2011.g.
		MJ 1:100	br.2
		ID:1/3 -154/11/HG	

TLOCRT KROVA



PLOVPUT d.o.o. **SPLT**


Sektor sigurnosti plovidbe		Izvršeni projekti izmjene pokrivanja na svjetlo	
Ime	Potpis	P.S.(s.p.) "HRID BLITVENICA" (PS, br.367) P.P. SUBROVNIK	
Projektant:	Istočno Zao dipl.inž.građ.	Noziv:	TLOCRT KROVA POSTOJEĆE STANJE
Suradnik:	Anita Kornešević arh.rah.		
Odobrio:	Vase Vlačević dipl.inž.	Datum: ožujak, 2011.g.	MU 1:100 ID.1/3 -154/11/H6



PRESJEK 1 - 1


 PLOVPUT d.o.o. SPLT			
Sektor sigurnosti plovidbe		Izvedbeni projekt izmjene pokrova na svj. zgradi P.S.(a.p.) "HRUD BLITVENICA" (PS, br.367) P.P.ŠIBENIK	
Ime	Polpis	Nozivi: PRESJEK 1-1 POSTOJEĆE STANJE	
Projektant:	Iskica Zao dipl.inž.građ.		
Surodnik:	Anita Korošević arh.rah.		
Odobrio:	Vaso Vrlanović dipl.inž.	Datum: ožujak, 2011.g.	MU 1:100 ID.1/3 –154/11/H6

JUGO-ZAPADNO
PROČELJE




 PLOVPUT d.o.o. SPLT			Izvedbeni projekt izmjene podrova na sv. zgradi P.S.(g.p.) "HRID BLITVENICA" (PS, br.367) P.P.ŠIBENIK		
Sektor sigurnosti plovidbe		Ime	Opis	Naziv:	
Projektant:		Indica Zao dipl.inž.građ.		JUGO - ZAPADNO PROČELJE	
Suradnik:		Anita Kornešević arh.rah.		POSTOJEĆE STANJE	
Odobrio:		Vase Vrlanović dipl.inž.		Datum: ožujak, 2011.g. MJ 1:100 TD.1/3 –154/11/H6	
				Čež br:5	

SJEVERNO-ISTOČNO
PROČELJE




 PLOVPUT d.o.o. SPLIT		
Sektor sigurnosti plovidbe		
Projektant:	Ime	Potpis
Suradnik:	Indica Zao dipl.inž.građ.	
Odobrio:	Aula Kovanović arh.rah.	
	Vaso Vlačović dipl.inž.	
Izvedbeni projekat izmjene pokrova na svj.zgradi P.S.(s.p.) "HRID BLITVENICA" PS, br.367 P.P.ŠIBENIK		
Noziv:		
SJEVERNO - ISTOČNO PROČELJE		
POSTOJEĆE STANJE		
Datum: ožujak, 2011.g.		
MU 1:100	ID.1/3 –154/11/H6	Crtč br.6

SJEVERNO - ZAPADNO
PROČELJE




PLOVPUT d.o.o. SPLIT			
Sektor sigurnosti plovidbe		Izvedbeni projekt izmjene pokrova na svj-zgradi P.S.(s.p.) "HRUD BLITVENICA" (PS, br.367) P.P.ŠIBENIK	
	Ime	Potpis	
Projektant:	Josko Zec dipl.inž.građ.		
Suradnik:	Antea Koracković arch.inkl.		
Odobrio:	Vase Visković dipl.inž.		
Datum: ožujak, 2011.g.		MJ 1:100	TD.1/3 –154/11/H6
Naziv: SJEVERNO - ZAPADNO PROČELJE POSTOJEĆE STANJE		Crtč br:7	

JUGO - ISTOČNO
PROČELJE




 PLOVPUT d.o.o. SPLIT			Izvedbeni projekt izmjenjene podrobnosti na svjetogradi P.S.(a.p.) "HRID BLITVENICA" (PS, br.367) P.P.ŠIBENIK		
Sektor sigurnosti plovidbe		Ime	Potpis	Naziv:	
Projektant:		Indica Zao dipl.inž.građ.		JUGO - ISTOČNO PROČELJE	
Suradnik:		Audica Korovčević arh.rah.		POSTOJBEĆE STANJE	
Odobrio:		Vico Vlačević dipl.inž.		Četvrti broj: 8	
Datum: ožujak, 2011.g.			MU 1:100	ID:1/3 -154/11/HG	

TLOCRT KROVA
PROJEKTIRANO
STANJE




PLOVPUT d.o.o. **SPLT**

Sektor sigurnosti plovidbe		Izvršitelj projekta: Izmišljeno poduzeće na svjetskoj P.S.(s.p.) "HRID BULVENICA" (PS, br.367) P.P. ŠIBENIK	
Ime	Potpis	Noziv: TLOCRT KROVA PROJEKTIRANO STANJE	
Projektant: Ivelio Zao dipl.inž.građ.		Četvrti: br:9	
Suradnik: Anika Korčević arch.rah.			
Odobrio: Vaso Vlačević dipl.inž.		Datum: ožujak, 2011. g. MJ 1: 100 TD.1/3 -154/11/H6	



PRESJEK 1 - 1
PROJEKTIRANO
STANJE

		PLOVPUT		d.o.o. SPLT	
Sektor sigurnosti plovbe		Izvedbeni projekt izmjene pokrova na sv. zgradi P.S.(s.p.) "HRID BLITVENICA" (PS, br.367) P.P.ŠIBENIK			
Ime	Polis	Naziv:		Crtč br:10	
Projektant:	Indica Zao dipl.inž.građ.	PRESJEK 1-1		PROJEKTIRANO STANJE	
Surodljik:	Anita Kovarović arh.rah.	Datum: ožujč, 2011.g.		MU 1:100	ID.1/3 –154/11/H6
Odobrio:	Vase Vrlanović dipl.inž.				




JUGO-ZAPADNO
PROČELJE
PROJEKTIRANO
STANJE



PLOVPUT d.o.o. **SPLT**


Sektor sigurnosti plovidbe		Izvedeni projekt izvedene plovidbe na svjetlo	
Ime	Polis	P.S.(s.p.) "HRID BLITVENICA" (PS, br.367) P.P.ŠIBENIK	
Projektant:	Iskro Zao dipl.inž.građ.	Noziv:	JUGO - ZAPADNO PROČELJE PROJEKTIRANO STANJE
Surodnik:	Anita Kordeckić arh.rah.		Četv br:11
Odobrio:	Vaso Vrlanović dipl.inž.	Datum: ožujak, 2011.g.	MU 1:100 ID.1/3 -154/11/H6

SJEVERNO - ISTOČNO
PROČELJE
PROJEKTIRANO
STANJE




 PLOVPUT d.o.o. SPLIT			Izvedbeni projekt izmjene pokrova na svj.zgradi P.S.(s.p.) "HRUD BIJTIVENICA" PS, br.367 P.P.ŠIBENIK		
Sektor sigurnosti plovidbe		Ime	Potpis	Noziv:	
Projektant:		Indica Zao dipl.inž.građ.		SJEVERNO - ISTOČNO PROČELJE	
Suradnik:		Anita Kovanović arh.rah.		PROJEKTIRANO STANJE	
Odobrio:		Vaso Vlačović dipl.inž.		Datum: ožujak, 2011.g. MJ 1:100 TD.1/3 –154/11/H6	
				Crtič br:12	

SJEVERNO - ZAPADNO
PROČELJE
PROJEKTIRANO
STANJE



			PLOVPUT		d.o.o. SPLIT	
Sektor sigurnosti plovidbe			Izvedbeni projekt izmjene pokrova na sv. zgradi P.S.(g.p.) "HRID BLITVENICA" (PS, br.367) P.P.ŠIBENIK			
	Ime	Potpis	Naziv:			
Projektant:	Indica Zao dglj.izn.grođ.		SJEVERNO - ZAPADNO PROČELJE			
Surodnik:	Anita Korošević arh.rah.		PROJEKTIRANO STANJE			
Odobrio:	Vaso Vlačović dglj.izn.		Datum: ožujak, 2011.g. MJ 1:100 TD.1/3 –154/11/H6			
			Crtič br:13			

JUGO - ISTOČNO
PROČELJE
PROJEKTIRANO
STANJE




PLOVPUT d.o.o. **SPLT**

Sektor sigurnosti plovidbe		Izvedbeni projekt izmjene pokriva na svj.zgradi P.S.(a.p.) "HRID BLITVENICA" (PS, br.367) P.P.ŠIBENIK		
	Ime	Popis		
Projektant:	Istočno Zao dipl.inž.grad.	Naziv: JUGO - ISTOČNO PROČELJE PROJEKTIRANO STANJE		
Surodnik:	Aula Korošević arh. ured.			
Odobrio:	Vice Vlačević dipl.inž.			
		Datum: ožujak, 2011.g.	M:1:100	TD.1/3 -154/11/H6

Čež
br.14

OBZIĐIVANJE
KAMENOM IZ TERENA
d=30 cm




PLOVPUT

d.o.o. SPLIT

Sektor sigurnosti plovidbe			Izvedbeni projekt izmjene pokrova na svj.zgradi P.S.(s.p.) "HRID BLITVENICA" (PS, br.367) P.P.ŠIBENIK		
	Ime	Potpis	Naziv: DETALJ UGRADNJE BIO – JAME		
Projektant:	Josko Zec d.i.g.				
Suradnik:			Datum: Ožujak. 2011 g. MJ 1:25 T.D.1/3–154/11/HG		
Odobrio:	Vice Visković dipl.ing.				

Crtič
br.15

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK KANALA



PLOVPUT

d.o.o. SPLIT

Sektor sigurnosti plovidbe			Izvedbeni projekt izmjene pokrova na svj.zgradi P.S.(s.p.) "HRID BLITVENICA" (PS, br.367)		
	Ime	Potpis	Naziv: KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK KANALA KANALIZACIJE		
Projektant:	Josko Zec d.i.g.				
Suradnik:			Datum: Ožujak. 2011 g. MJ 1:10 T.D.1/3-154/11/HG		
Odobrio:	Vice Visković dipl.ing.				

Crtež
br:16